

Schweizerischer Verband Kommunale Infrastruktur
Monbijoustrasse 8
3001 Bern

15165 Prüfbericht

Prüfauftrag:	Orientierende Prüfung von Kehrichtsäcken
Prüfobjekt:	110l Zugbandsack, Gebührensack
Anzahl der Prüfobjekte:	6 Kehrichtsäcke
Hersteller:	FO-Security GmbH, 8132 Egg b. Zürich
Kundenreferenz:	Herr Alex Bukowiecki
Probenahme:	Durch Auftraggeber
Erhalt Prüfmuster:	17.02.22 geprüft wie erhalten
Durchführung:	KW 08
Seitenanzahl:	3

St. Gallen, 25.02.2022

Freigabe

Ersteller

Mathias Schunke
Geschäftsführer

Michael Deuber
Prüfleiter



Anmerkung: Die Untersuchungsergebnisse haben nur Gültigkeit für das geprüfte Objekt. Das Verwenden des Berichtes zu Werbezwecken, der blosser Hinweis darauf sowie auszugsweises Veröffentlichen bedürfen der Genehmigung der Ugra (vgl. Merkblatt). Bericht und Unterlagen werden 10 Jahre archiviert. Im Rahmen der Produkthaftung ist der Prüfbericht nur in der Originalsprache gültig. Dieser Bericht wurde elektronisch signiert und ist rechtsgültig.

1. Prüfobjekte

6 Muster des folgenden Typs:
110l Zugbandsack, Gebührensack

Hersteller: FO-Security GmbH, 8132 Egg b. Zürich
Produktion: keine Angabe
Produktnummer: 2239

2. Prüfauftrag

Bestimmung des Arbeitsvermögens, der Bruchkraft, der Bruchdehnung, Saum-, Boden- und Seitenschweissnaht, des Durchstosswiderstandes sowie Abmessungen nach den Richtlinien des Schweizerischen Verbandes Kommunale Infrastruktur (Ausgabe 2015).

3. Klimatisierung

Die Prüfmuster wurden gemäss der Internationalen Norm ISO 187 bei (23 ± 1) °C und (50 ± 2) % relativer Luftfeuchtigkeit mindestens 24 Stunden akklimatisiert. Die Prüfungen fanden im selben Klima statt.

4. Durchführung

- Bestimmung der Zugfestigkeit (längs und quer), der Saum-, Seiten-, Boden- und Bandnaht nach ISO 527/3.
Probeform 5, Geschwindigkeit beim Zugversuch 500 mm/min, Messlänge 100 mm.
- Bestimmung des Durchstosswiderstandes nach ISO 3036.
- Bestimmung der Dimensionen.

5. Prüfmittel

Prüfmittel	Inv.-Nr.	Log-Nr.
ZwickRoell Universal Zugmaschine	2011/1	410
Durchstossapparat Frank	2389	85

Alle Prüfmittel werden regelmässig im Rahmen des Ugra Qualitätsmanagementsystems überwacht.

6. Präzision des Prüfverfahrens

Die Präzision der einzelnen Prüfverfahren ist in den angegebenen Normen enthalten (Wiederhol- und Vergleichspräzision).

7. Abkürzungsverzeichnis

n	Anzahl Messungen
x	Mittelwert
s	Standardabweichung
Min	Minimalwert
Max	Maximalwert
A	Anforderung

8. Ergebnisse

Vergleich gemäss Richtlinien des Schweizerischen Verbandes Kommunale Infrastruktur.

Tabelle: 1 110l Zugbandsack, Gebührensack

Prüfung	Rolle	Grösse	Einheit	n	A	\bar{X}	s	Min	Max	Beurteilung
Arbeitsvermögen Längs	1	A	[J]	6	4.4	10.15	0.62	9.46	11.00	erfüllt
Arbeitsvermögen Quer	1	A	[J]	6	4.4	9.94	0.69	9.07	10.94	erfüllt
Bruchkraft Längs	1	F	[N]	6	18	34.40	2.59	32.01	39.00	erfüllt
Bruchkraft Quer	1	F	[N]	6	18	25.60	2.20	22.79	28.58	erfüllt
Bodennaht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seitenschweissnaht	1	F	[N]	6	18	19.18	0.89	17.56	20.00	erfüllt
Saumnaht	1	F	[N]	6	14.5	25.87	2.41	23.73	30.24	erfüllt
Bandnaht	1	F	[N]	6	40	55.08	1.93	51.83	57.06	erfüllt
Durchstossarbeit	1	A	[J]	8	3.3	4.22	0.06	4.10	4.30	erfüllt
OKS Signetdurchmesser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abmessungen Breite *	1	B	[mm]	3	700	701	1	700	701	erfüllt
Abmessungen Länge **	1	L	[mm]	3	1030	1016	1	1015	1017	erfüllt

* Breite: Innenmass, lichte Öffnungsweite, die Angaben sind Mindestmasse. Toleranz +1.5%

** Länge: Aussenmass, Toleranzmass der angegebenen Werte $\pm 2\%$

Das Prüfobjekt hat die Anforderungen der Richtlinien 2015 des Schweizerischen Verbandes Kommunale Infrastruktur erfüllt.